



| TRECHOS/ METRAGEM/DIAMETRO/MATERIAL |
|-------------------------------------|
| 01: 253 m - DN 50 - PVC |
| 02: 473 m - DN 50 - PVC |
| 03: 51 m - DN 25 - PVC |
| 04: 207 m - DN 50 - PVC |
| 05: 34 m - DN 25 - PVC |
| 06: 26 m - DN 50 - PVC |
| 07: 34 m - DN 25 - PVC |
| 08: 139 m - DN 50 - PVC |
| 09: 17 m - DN 50 - PVC |
| 10: 155 m - DN 50 - PVC |
| 11: 302 m - DN 50 - PVC |
| 12: 339 m - DN 50 - PVC |
| 13: 22 m - DN 50 - PVC |
| 14: 145 m - DN 25 - PVC |
| 15: 63 m - DN 50 - PVC |
| 16: 44 m - DN 50 - PVC |
| 17: 50 m - DN 25 - PVC |
| 18: 56 m - DN 25 - PVC |
| 19: 154 m - DN 50 - PVC |
| 20: 60 m - DN 25 - PVC |
| 21: 42 m - DN 25 - PVC |
| 22: 101 m - DN 50 - PVC |
| 23: 81 m - DN 50 - PVC |
| 24: 9 m - DN 50 - PVC |
| 25: 14 m - DN 50 - PVC |
| 26: 34 m - DN 50 - PVC |
| 27: 104 m - DN 50 - PVC |
| 28: 35 m - DN 50 - PVC |
| 29: 46 m - DN 50 - PVC |
| 30: 45 m - DN 50 - PVC |
| 31: 20 m - DN 50 - PVC |
| 32: 663 m - DN 50 - PVC |
| 33: 139 m - DN 50 - PVC |
| 34: 50 m - DN 50 - PVC |
| 35: 70 m - DN 25 - PVC |
| 36: 71 m - DN 50 - PVC |
| 37: 32 m - DN 50 - PVC |
| 38: 16 m - DN 25 - PVC |
| 39: 16 m - DN 25 - PVC |
| 40: 122 m - DN 50 - PVC |
| 41: 21 m - DN 25 - PVC |
| 42: 51 m - DN 50 - PVC |
| 43: 11 m - DN 25 - PVC |
| 44: 113 m - DN 25 - PVC |
| 45: 106 m - DN 50 - PVC |
| 46: 96 m - DN 25 - PVC |
| 47: 112 m - DN 50 - PVC |
| 48: 10 m - DN 25 - PVC |
| 49: 200 m - DN 50 - PVC |
| 50: 14 m - DN 25 - PVC |
| 51: 310 m - DN 25 - PVC |

OBS.: A REDE DE DISTRIBUICAO EXISTENTE SERA UTILIZADA, NO QUAL SERA FEITA A CONEXAO COM O RESERVATORIO, E IMPLANTADA A ADUTORA DE LIGACAO ENTRE POÇO E RESERVATORIO

COMUNIDADE SANTA LUZIA

| | | |
|---|---|--|
| Responsável Técnico: Junia Maria Gonçalves Caetano Eng. Civil | Proprietário: Prefeitura Municipal de São João da Lagoa CNPJ 01.612.494/0001-28 | Data: Outubro/ 2019 Escala: 1:1000 Casas Atendidas: 48 unidades |
| Cria: 210.931/D MG | | SISTEMA DE ABASTECIMENTO RURAL DA COMUNIDADE SANTA LUZIA |