SÃO JOÃO DA LAGOA
Governo Municipal
Trabalho e Desenvolvimento
2021- 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES	**DATA: 17/09/2021**	
LOCAL: RUA ANTÔNIO SANTANA, RUA JOSIAS FERREIRA DE ARAÚJO E RUA JAIRO ROMÃO DOS SANTOS - SÃO JOÃO DA LAGOA- MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - JULHO DE 2021	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS		**LDI 29,20%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.00		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.01	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Unid.	1,00	1.099,62	1420,71	1.420,71
							1.420,71
2.00		**TERRAPLENAGEM E BASE**					
2.01	OBR-VIA-015	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	m³	365,7600	A CARGO DA PREFEITURA		
2.02	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m³	1.828,8000			
2.03	OBR-VIA-145	BASE E SOLOS EM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO,CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	m³	365,7600			
2.04	OBR-VIA-315	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	m³ x km	1.463,0400			
2.05	OBR-VIA-410	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	m³ x km	1.463,0400			
3.00		**PAVIMENTAÇÃO**					
3.01	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m2	1573,10	69,8400	90,23	141.940,81
							141940,81
4.00		**DRENAGEM**					
4.01	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	m	628,00	33,6600	43,49	27.311,72
							27311,72
5.00		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
5.01	URB-MFC-005	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	79,50	41,7100	53,89	4.284,26
							4284,26
						TOTAL GERAL DA OBRA	**174.957,500**

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do representante legal