




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG					<b>DATA :</b> 10/05/2024		<b>BDI :</b> 30,68%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG. REF. SJL-0042. REVISÃO 03.					<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NO BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO, E RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ - SÃO JOÃO DA LAGOA / MG					SETOP	2023/10 - Norte COM	86,63%	49,57%	12/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DA LAGOA / MG					SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	03/2024
						Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	<b>CALÇAMENTO</b>							<b>284.765,19</b>	<b>372.127,30</b>
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.374,12</b>	<b>1.795,70</b>
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	1.374,12	1.795,70	1.374,12	1.795,70
1.2	<b>AVENIDA DA LAGOA</b>							<b>84.627,92</b>	<b>110.590,48</b>
1.2.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>230,71</b>	<b>300,75</b>
1.2.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	411,99	0,56	0,73	230,71	300,75
1.2.2	<b>TERRAPLANAGEM - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>60.793,60</b>	<b>79.445,45</b>
1.2.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	805,00	75,52	98,69	60.793,60	79.445,45
1.2.4	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>							<b>23.603,61</b>	<b>30.844,28</b>
1.2.4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	135,90	54,44	71,14	7.398,40	9.667,93
1.2.4.2	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	137,63	97,05	126,82	13.356,99	17.454,24
1.2.4.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	48,93	58,21	76,07	2.848,22	3.722,11
1.3	<b>AVENIDA VISTA ALEGRE</b>							<b>73.151,93</b>	<b>95.593,82</b>
1.3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>198,46</b>	<b>258,71</b>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG				<b>DATA :</b> 10/05/2024		<b>BDI :</b> 30,68%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG. REF. SJL-0042. REVISÃO 03.				<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NO BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO, E RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ - SÃO JOÃO DA LAGOA / MG				SETOP	2023/10 - Norte COM	86,63%	49,57%	12/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DA LAGOA / MG				SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	03/2024
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	354,40	0,56	0,73	198,46	258,71
<b>1.3.2</b>	<b>TERRAPLANAGEM - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>53.529,33</b>	<b>69.952,46</b>
1.3.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	708,81	75,52	98,69	53.529,33	69.952,46
<b>1.3.4</b>	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>							<b>19.424,14</b>	<b>25.382,65</b>
1.3.4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	118,07	54,44	71,14	6.427,73	8.399,50
1.3.4.2	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	118,20	97,05	126,82	11.471,31	14.990,12
1.3.4.3	94273	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	26,20	58,21	76,07	1.525,10	1.993,03
<b>1.4</b>	<b>RUA 13</b>							<b>70.776,45</b>	<b>92.489,82</b>
<b>1.4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>209,71</b>	<b>273,38</b>
1.4.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	374,49	0,56	0,73	209,71	273,38
<b>1.4.2</b>	<b>TERRAPLANAGEM - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>56.567,50</b>	<b>73.922,76</b>
1.4.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	749,04	75,52	98,69	56.567,50	73.922,76
<b>1.4.4</b>	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>							<b>13.999,24</b>	<b>18.293,68</b>
1.4.4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	244,80	54,44	71,14	13.326,91	17.415,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG				<b>DATA :</b> 10/05/2024		<b>BDI :</b> 30,68%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG. REF. SJL-0042. REVISÃO 03.				<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NO BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO, E RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ - SÃO JOÃO DA LAGOA / MG				SETOP	2023/10 - Norte COM	86,63%	49,57%	12/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DA LAGOA / MG				SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	03/2024
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.4.2	94273	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	11,55	58,21	76,07	672,33	878,61
<b>1.5</b>	<b>RUA 14</b>							<b>25.048,14</b>	<b>32.732,64</b>
<b>1.5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>73,43</b>	<b>95,72</b>
1.5.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	131,13	0,56	0,73	73,43	95,72
<b>1.5.2</b>	<b>TERRAPLANAGEM - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>19.801,34</b>	<b>25.876,52</b>
1.5.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	262,20	75,52	98,69	19.801,34	25.876,52
<b>1.5.4</b>	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>							<b>5.173,37</b>	<b>6.760,40</b>
1.5.4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	80,07	54,44	71,14	4.359,01	5.696,18
1.5.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	13,99	58,21	76,07	814,36	1.064,22
<b>1.6</b>	<b>RUA DAS MANGUEIRAS</b>							<b>13.196,82</b>	<b>17.245,45</b>
<b>1.6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>36,58</b>	<b>47,69</b>
1.6.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	65,33	0,56	0,73	36,58	47,69
<b>1.5.2</b>	<b>TERRAPLANAGEM - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>10.087,21</b>	<b>13.182,02</b>
1.6.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	133,57	75,52	98,69	10.087,21	13.182,02
<b>1.6.4</b>	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>							<b>3.073,03</b>	<b>4.015,74</b>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG				<b>DATA :</b> 10/05/2024		<b>BDI :</b> 30,68%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG. REF. SJL-0042. REVISÃO 03.				<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NO BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO, E RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ - SÃO JOÃO DA LAGOA / MG				SETOP	2023/10 - Norte COM	86,63%	49,57%	12/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DA LAGOA / MG				SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	03/2024
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6.4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	46,29	54,44	71,14	2.520,03	3.293,07
1.6.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	9,50	58,21	76,07	553,00	722,67
<b>1.7</b>	<b>RUA FELÍCIO BATISTA</b>							<b>16.589,81</b>	<b>21.679,39</b>
<b>1.7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>51,40</b>	<b>67,01</b>
1.7.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	91,79	0,56	0,73	51,40	67,01
<b>1.5.2</b>	<b>TERRAPLANAGEM - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>12.759,86</b>	<b>16.674,66</b>
1.7.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	168,96	75,52	98,69	12.759,86	16.674,66
<b>1.7.4</b>	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>							<b>3.778,55</b>	<b>4.937,72</b>
1.7.4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	48,91	54,44	71,14	2.662,66	3.479,46
1.7.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	19,17	58,21	76,07	1.115,89	1.458,26
<b>OBSERVAÇÕES:</b>							<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>87.362,11</b>
1 - Os serviços de terraplenagem e execução da base são fundamentais para a realização da obra de calçamento em bloco sextavado de concreto na referida avenida e serão de responsabilidade exclusiva do município o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e qualquer outra necessidade para a realização dessas etapas.							<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>284.765,19</b>
							<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>372.127,30</b>

		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG	<b>DATA :</b> 10/05/2024		<b>BDI :</b> 30,68%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA / MG. REF. SJL-0042. REVISÃO 03.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA DA LAGOA, RUA DAS MANGUEIRAS E RUA FELÍCIO BATISTA NO BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO, E RUA 13 E RUA 14 NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PACUÍ - SÃO JOÃO DA LAGOA / MG	SETOP	2023/10 - Norte COM	86,63%	49,57%	12/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DA LAGOA / MG	SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	03/2024
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI

**RESPONSÁVEL  
TÉCNICO:**

\_\_\_\_\_  
LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D

**RESPONSÁVEL  
LEGAL:**

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOAO DA LAGOA - MG