



MEMÓRIA DE CÁLCULO ORÇAMENTÁRIO (ESTIMATIVA DE CUSTOS)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG;	ISS: 5,00%
LOCAL: RUA ALFREDO LAZARO, ARSÍDES BATISTA, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, SÃO FRANCISCO E SÃO SEBASTIÃO, DO BAIRRO CENTRO.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS
BASE: SETOP NORTE DES (2023/10) - SINAPI DES (2023/12) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI: 29,77%
	DATA: jan24

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG.

SERVIÇOS ESTIMADOS										
1	Código	Localização	Descrição	Comprimento (m)	Largura (m)	Área Total (m²)	Repetição	Preço unitário estimado (R\$)	Preço unitário estimado com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
		AVENIDA NOSSA SRA. DO CARMO								
		Serviços preliminares	Placa de obra, administração, locação da via	860,00	6,75	5805,00	5,00	R\$ 0,98	R\$ 1,27	R\$ 36.912,43
		Terraplanagem	Escavação, transporte e regularização	860,00	6,75	5805,00	1,00	R\$ 6,30	R\$ 8,18	R\$ 47.458,84
		Calçamento	Bloque sextavado	860,00	6,75	5805,00	1,00	R\$ 77,60	R\$ 100,70	R\$ 584.572,32
		Drenagem	Meio-fio e sarjeta	860,00	1,50	1290,00	2,00	R\$ 66,50	R\$ 86,30	R\$ 148.430,93
		Passivo		860,00			2,00	R\$ 51,20	R\$ 66,44	R\$ 171.420,98
		Sinalização	Priso titil, pintura e placas	860,00	0,20	172,00	1,00	R\$ 62,70	R\$ 81,37	R\$ 13.994,92
			TOTAL							R\$ 1.002.790,42

Lucas Alexandre Gomes Veloso
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 373.195/B

 LUCAS ALEX. ANDRE GOMES VELOSO
 ENG. CIVIL - CREA: 373.195/D


Carlos Alberto Mota Dias
 PREFEITO MUNICIPAL
 São João da Lagoa - MG
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG