



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no Município de São João da Lagoa.	Nº TransfereGOV 959346	Nº OPERAÇÃO 1093642-95	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
---	----------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Execução de obras de Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no Município de São João da Lagoa.				
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	Placa utilizada na obra. Dimensões (3,0 x 1,5) m ²
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	Quantidade utilizada por mês.
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	Quantidade utilizada por obra
1.1.4.	LOCAÇÃO DE PISO / PAVIMENTO	M	1.217,18	Comprimento total utilizado para locação de pavimento. Quantidade (574,35 + 309,65 + 333,18) m
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.956,62	Área total utilizado para a pavimentação. Quantidade (1545,38 + 522,75 + 888,49) m ²
1.3.	MEIO FIO E SARJETA		-	
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	790,98	Comprimento total utilizado para a drenagem, meio-fio das vias. Quantidade (363,9 + 204,96 + 222,12)
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	790,98	Comprimento total utilizado para a drenagem, sarjeta das vias. Quantidade (363,9 + 204,96 + 222,12)
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	142,27	Comprimento total utilizado para a drenagem, meio-fio de travamento. Quantidade (76,37 + 30,9 + 35)
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA, FORMA CIRCULAR DE DIÂMETRO 0,40 M, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	6,00	Quantidade total de placas utilizadas. Quantidade (4 + 2 + 0)
1.4.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA, FORMA QUADRADA DE LADO 0,60 M, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	1,00	Quantidade total de placas utilizadas. Quantidade (0 + 0 + 1)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TRECHO BOA VISTA DO PACUI		TRECHO ABÓBORA	
	1	2	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	236.955,31	100.116,18		
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50			
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	1,00		
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40	0,30		
SERVIÇOS PRELIMINARES	574,35	309,65		
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	1.545,38	522,75		
MEIO FIO E SARJETA	363,90	204,96		
MEIO FIO E SARJETA	363,90	204,96		
MEIO FIO E SARJETA	76,37	30,90		
SINALIZAÇÃO	4,00	2,00		
SINALIZAÇÃO	-	-		

SÃO JOÃO DA LAGOA / MG

Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Alexandre Gomes Veloso

CREA/CAU: 373.195/D

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no Município de São João da Lagoa.	Nº TransfereGOV 959346	Nº OPERAÇÃO 1093642-95	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA
---	----------------------------------	----------------------------------	--

				#REF!			
				Trecho Inhaluma			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4		
Execução de obras de Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no Município de São João da Lagoa.				140.990,06			
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50				
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	1,00			
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	0,30			
1.1.4.	LOCAÇÃO DE PISO / PAVIMENTO	M	1.217,18	333,18			
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		-				
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.956,62	888,49			
1.3.	MEIO FIO E SARJETA		-				
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	790,98	222,12			
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	790,98	222,12			
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	142,27	35,00			
1.4.	SINALIZAÇÃO		-				
1.4.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA, FORMA CIRCULAR DE DIÂMETRO 0,40 M, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	6,00	-			
1.4.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA, FORMA QUADRADA DE LADO 0,60 M, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	1,00	1,00			

SÃO JOÃO DA LAGOA / MG

Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Alexandre Gomes Veloso

CREA/CAU: 373.195/D

ART/RRT: