



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1093642-95	<b>Nº TransfereGOV</b> 959346	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no Município de São João da Lagoa.			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 10-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obras de Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOÃO DA LAGOA / MG	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obras de Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no Município de São João da Lagoa.</b>									<b>478.061,55</b>	
<b>1.</b>			<b>CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO</b>					-	<b>478.061,55</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>52.926,71</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	486,50	BDI 1	631,33	2.840,99	RA
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	ADM LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	9.634,22	BDI 1	12.502,33	37.506,99	RA
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	MOB OBRA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	6.419,64	BDI 1	8.330,77	8.330,77	RA
1.1.4.	COMPOSIÇÃO	LOC PISO	LOCAÇÃO DE PISO / PAVIMENTO	M	1.217,18	2,69	BDI 1	3,49	4.247,96	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE</b>					-	<b>312.751,26</b>	
1.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.956,62	81,51	BDI 1	105,78	312.751,26	RA
<b>1.3.</b>			<b>MEIO FIO E SARJETA</b>					-	<b>109.070,70</b>	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	790,98	62,31	BDI 1	80,86	63.958,64	RA
1.3.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	790,98	33,78	BDI 1	43,84	34.676,56	RA
1.3.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	142,27	56,52	BDI 1	73,35	10.435,50	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>3.312,88</b>	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	PLA CIR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA, FORMA CIRCULAR DE DIAMETRO 0,40 M, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	6,00	351,55	BDI 1	456,21	2.737,26	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	PLA QUAD	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA, FORMA QUADRADA DE LADO 0,60 M, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	1,00	443,57	BDI 1	575,62	575,62	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1093642-95	<b>Nº TransfereGOV</b> 959346	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no Município de São João da Lagoa.			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 10-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obras de Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOÃO DA LAGOA / MG	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de obras de Pavimentação em Trechos de Estradas Vicinais no Município de São João da Lagoa.									478.061,55

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOÃO DA LAGOA / MG  
**Local**  
  
terça-feira, 3 de dezembro de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Lucas Alexandre Gomes Veloso  
**CREA/CAU:** 373.195/D  
**ART/RRT:** 0

← RECURSO