

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG

						FRENTE DE OBRA	RUA SÃO CRISTÓVÃO	RUA SÃO JOÃO	RUA SÃO PEDRO
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2	3
LOTE	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	104.822,83	70.146,40	134.135,99
Serviço	1			-					
Nível 2	1.1	Serviços Iniciais		-					
Serviço	1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1 UNIDADE	Serviços Iniciais	1,00		
Serviço	1.1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	14,00	RUA SÃO CRISTÓVÃO: 6 PONTOS RUA SÃO JOÃO: 4 PONTOS RUA SÃO PEDRO: 4 PONTOS	Serviços Iniciais	4,00	6,00	4,00
Nível 2	1.2	Subleito/base		-					
Serviço	-	A CARGO DA PREFEITURA	-	-		Subleito/base			
Nível 2	1.3	Pavimentação		-					
Serviço	1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.724,47	RUA SÃO CRISTÓVÃO: 134,55mx6,00m = 807,30m2 RUA SÃO JOÃO: 46,02M2+ 33,16M2 + 67,80M2 + 389,43M2 = 536,41M2 (ÁREAS RETIRADAS DO AUTOCAD) RUA SÃO PEDRO: (60,6MX6,00M)+17,16M2= 380,76M2 (17,16M² ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD)	Pavimentação	807,30	536,41	380,76
Nível 2	1.4	Meio Fio/Drenagem		-					

Serviço	1.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	526,95	RUA SÃO CRISTÓVÃO: (120,99M+2M+2M+2,7M)*2= 255,38m RUA SÃO JOÃO: (2,91M+62,12M)*2+9,64M+5,77M= 145,47M RUA SÃO PEDRO: (60,60M)*2+2,3M+2,6M)=126,10M2	Meio Fio/Drenagem	255,38	145,47	126,10
Serviço	1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	36,00	RUA SÃO CRISTÓVÃO: 6,00M +6,00M=12M RUA SÃO JOÃO: 6,00M+6,00M=12M RUA SÃO PEDRO=12M	Meio Fio/Drenagem	12,00	12,00	12,00

SÃO JOÃO DA LAGOA

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA

CREA/CAU: 331.073/D

ART/RRT: MG20253865319