

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	OBJETO	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	12-24 (DES)	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG	SÃO JOÃO DA LAGOA	29,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG									229.891,90
1.			Pavimentação das ruas São Cristóvão, São João e São Pedro					-	229.891,90
1.1.			Serviços Iniciais						2.901,13
1.1.1.	SEINFRA-MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNI	1,00	1.201,64	BDI 1	1.559,37	1.559,37
1.1.2.	SEINFRA-MG	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNI	14,00	73,85	BDI 1	95,84	1.341,76
1.2.			Subleito/base		-				-
-	SINAPI		A CARGO DA PREFEITURA	-	-		BDI 1	-	-
1.3.			Pavimentação		-				185.346,04
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1.724,47	82,82	BDI 1	107,48	185.346,04
1.4.			Meio Fio/Drenagem		-			-	41.644,73
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	526,95	56,68	BDI 1	73,55	38.757,17
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	36,00	61,81	BDI 1	80,21	2.887,56

Observações:

SÃO JOÃO DA LAGOA

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA

CREA/CAU: 331.073/D

ART/RRT: MG20253865319