

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                    |                                                                                                                                                             |                                |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                    | OBJETO                                                                                                                                                      |                                |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |
| Prefeitura Municipal de São João da Lagoa                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                    | Execução de Pavimentação em blocos sextavados em vias publicas do Distrito de São Roberto de Minas e na Sede, Zona Urbana do município de São João da Lagoa |                                |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                    | FRENTE DE OBRA                                                                                                                                              | RUA NORCISO CARDOSO DOS SANTOS | RUA CUNEGUNDES R. DA FONSECA | AV. ADÃO DIAS | RUA DOMINGOS PEREIRA MIRANDA | RUA EUFROSINA ALVES FERREIRA | RUA DOS TINGUIS | RUA SÃO PEDRO | RUA JAIRO ROMÃO |
| Item                                                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uni. | Quant. | Memória de Cálculo | Agrupador de Eventos                                                                                                                                        | 1                              | 2                            | 3             | 4                            | 5                            | 6               |               | 7               |
| Execução de Pavimentação em blocos sextavados em vias publicas do Distrito de São Roberto de Minas e na Sede, Zona Urbana do município de São João da Lagoa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                    | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):                                                                                                                             | 106.250,81                     | 50.362,08                    | 58.222,93     | 76.006,62                    | 42.256,31                    | 129.216,27      | 92.084,73     | 109.209,0       |
| 1                                                                                                                                                           | Pavimentação das vias: Rua Norciso Cardoso dos Santos; Rua Cunegunes R. da Fonseca; Av. Adão Dias; Rua Domingos Pereira Miranda; Rua Eufrosina Alves Ferreira; Rua dos Tinguís; Rua São Pedro; Rua Jairo Romão                                                                                          |      |        |                    |                                                                                                                                                             |                                |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |
| 1.1                                                                                                                                                         | Serviços Iniciais                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                    |                                                                                                                                                             |                                |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |
| 1.1.1                                                                                                                                                       | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un   | 1,00   | 1 UNIDADE          | Serviços Iniciais                                                                                                                                           | 1,00                           |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |
| 1.2                                                                                                                                                         | Subleito/base                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                    |                                                                                                                                                             |                                |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |
| 1.2.1                                                                                                                                                       | A CARGO DA PREFEITURA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | -      |                    | Subleito/base                                                                                                                                               |                                |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |
| 1.3                                                                                                                                                         | Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                    |                                                                                                                                                             |                                |                              |               |                              |                              |                 |               |                 |

|       |                                                                                                                                                                                       |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                             | M2 | 4.706,97  | Área retirada AUTOCAD: Rua Norciso Cardoso Dos Santos: 754 M <sup>2</sup> / Rua Cunegundes R. Da Fonseca: 326,99 M <sup>2</sup> +14,17M <sup>2</sup> / Avenida Adão Dias: 358,48 M <sup>2</sup> +66,09M <sup>2</sup> / Rua Domingos Pereira Miranda: 159,28+69,49+305,01M <sup>2</sup> / Rua Eufrosina Alves Ferreira: 287,75M <sup>2</sup> / Rua Dos Tinguís: 471,98+146,99+318,17M <sup>2</sup> / Rua São Pedro: 641,99+14,77M <sup>2</sup> / Rua Jairo Romão: 771,81M <sup>2</sup> | Pavimentação      | 754,00  | 341,16  | 424,57  | 533,78  | 287,75  | 937,14  | 656,76  | 771,81  |
| 1.4   | Meio Fio/Drenagem                                                                                                                                                                     |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024    | M  | 1.510,570 | Rua Norciso Cardoso Dos Santos: 5M+125,96M+110,87M/ Rua Cunegundes R. Da Fonseca: 43,03M+42,81M+24,27M+27,19M / Avenida Adão Dias: 64,04M+55,49M / Rua Domingos Pereira Miranda: 69,46M+51,14M+29,34M+29M / Rua Eufrosina Alves Ferreira: 57,94M+57,76M/ Rua Dos Tinguís: 78,95M+79,9M+53,17M+53,83M/ Rua São Pedro: 107,3M+107,3M/ Rua Jairo Romão: 57,57M+57,91M+59,4M+61,94M                                                                                                       | Meio Fio/Drenagem | 241,830 | 137,300 | 119,530 | 178,940 | 115,700 | 265,850 | 214,600 | 236,820 |
| 1.4.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024   | M  | 31,16     | Rua Cunegundes R. Da Fonseca: 2,04M+2,12M / Rua Domingos Pereira Miranda: 1,87M+2,41M+1,83M/ Rua Dos Tinguís: 5,22M+4,34M+3,9M+3,12M/ Rua São Pedro: 2,58M+1,73M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meio Fio/Drenagem |         | 4,16    |         | 6,11    |         | 16,58   | 4,31    |         |
| 1.4.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M  | 139,03    | Rua Norciso Cardoso Dos Santos: 6M+6M/ Rua Cunegundes R. Da Fonseca: 5,63M+4,97M/ Avenida Adão Dias: 6,5M+6,5M / Rua Domingos Pereira Miranda: 6M+6M+5,03M/ Rua Eufrosina Alves Ferreira: 5M+5M/ Rua Dos Tinguís: 6M+6M+6M/ Rua São Pedro: 6M+6M/ Rua Jairo Romão: 5,4M+10,79M+6M+10,83M+13,38M                                                                                                                                                                                       | Meio Fio/Drenagem | 12,00   | 10,60   | 13,00   | 17,03   | 10,00   | 18,00   | 12,00   | 46,40   |

São João da Lagoa MG

Local

quinta-feira, 10 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA

CREA/CAU: 331.073/D

ART/RRT: MG20254304964