

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								Grau de Sigilo #PUBLICO	
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João da Lagoa									
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE		DATA BASE 04-25 (DES)	OBJETO Execução de Pavimentação em blocos sextavados em vias publicas do Distrito de São Roberto de Minas e na Sede, Zona Urbana do município de São João da Lagoa	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA LAGOA		BDI 1 28,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de Pavimentação em blocos sextavados em vias publicas do Distrito de São Roberto de Minas e na Sede, Zona Urbana do município de São João da Lagoa									663.608,76
1.			Pavimentação das vias: Rua Norciso Cardoso dos Santos; Rua Cunegunes R. da Fonseca; Av. Adão Dias; Rua Domingos Pereira Miranda; Rua Eufrosina Alves Ferreira; Rua dos Tinguís; Rua São Pedro; Rua Jairo Romão					-	663.608,76
1.1.			Serviços Iniciais						1.451,72
1.1.1.	SEINFRA-MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNI	1,00	1.130,27	BDI 1	1.451,72	1.451,72
1.2.			Subleito/base		-				-
-	SINAPI		A CARGO DA PREFEITURA	-	-		BDI 1	-	-
1.3.			Pavimentação		-				530.663,80
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	4.706,97	87,78	BDI 1	112,74	530.663,80
1.4.			Meio Fio/Drenagem		-			-	131.493,24
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.510,57	60,59	BDI 1	77,82	117.552,56
1.4.2	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	31,16	66,39	BDI 2	85,27	2.657,01
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	139,03	63,19	BDI 1	81,16	11.283,67
Observações:									
São João da Lagoa MG				Responsável Técnico					
Local				Nome: LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA					
quinta-feira, 10 de julho de 2025				CREA/CAU: 331.073/D					
Data				ART/RRT: MG20254304964					