

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										Grau de Sigilo #PUBLICO	
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João da Lagoa			OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL								
REFERÊNCIA SINAPI / SICOR		DATA BASE 04-26 (DES) / 01/2026	OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL			MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA LAGOA		BDI 1 28,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG, CONTEMPLANDO TRECHOS DA RUA FELÍCIO BATISTA, CONTINUAÇÃO DA RUA LUIZ FERNANDES, RUA FILOMENO DE OLIVEIRA E RUA SÃO SEBASTIÃO, PT - 004683/2026 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL											300.497,56
1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG					-300.497,56				
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								4.852,19
1.1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			UNI	1,00	1.187,10	BDI 1	1.524,71	1.524,71
1.1.2	SETOP	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO			UNI	36,00	71,96	BDI 2	92,43	3.327,48
1.2			SUBLEITO / BASESubleito/base				-				-
-	SINAPI		A CARGO DA PREFEITURA			-	-		BDI 1	-	-
1.3			IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO				-				22.428,80
1.3.1	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI)			M²	2.394,00	4,26	BDI 1	5,47	13.095,18
1.3.2	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE À 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM)			TxKM	1.287,02	0,63	BDI 1	0,81	1.042,49
1.3.3	Composição	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.			M²	2.394,00	2,57	BDI 1	3,30	7.900,20

1.3.4	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE À 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 448,00KM)	TxKM	482,63	0,63	BDI 1	0,81	390,93
1.4			EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		-				208.197,54
1.4.1	SICOR	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	86,25	1.800,34	BDI 0	2.312,36	199.441,05
1.4.2	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 72,00KM)	M³xKM	6.210,28	1,10	BDI 1	1,41	8.756,49
1.5			MEIO-FIO / DRENAGEM		-			-	65.019,03
1.5.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	766,25	63,70	BDI 1	81,82	62.694,58
1.5.2	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	25,79	70,17	BDI 2	90,13	2.324,45

Observações:

São João da Lagoa MG

Local

terça-feira, 26 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA

CREA/CAU: 331.073/D